（2025.10多摩版）

【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】

給水装置工事に伴うメータの引渡しは
全てスマートメータに切り替わります！

給水装置工事に伴うスマートメータの引渡しについて

水道スマートメータ実装方針に基づき、**令和7年10月1日以降**、指定給水装置工事事業者の皆さまに引き渡すメータは、従来の機械式メータではなく**すべてスマートメータ**となります。

※スマートメータは、多摩地区ではすべて通信機器が付属（接続）された状態になります。

※電話やFAXの開始申し込みに伴う、サービスステーション閉庁日のメータ取付については、従来どおり機械式メータの設置となりますので、ご注意願います。

⚠ 注意事項

スマートメータの導入に伴い、**メータ格納箱の高さが約10cm → 約20cmに変更**されます。
特に設置数が多い現場では、運搬車や格納スペースの確保にご注意ください。

	機械式メータ ※令和7年9月30日まで	スマートメータ ※令和7年10月1日から
メータ本体		
格納箱		

水道スマートメータ実装方針についてはこちら→

東京都水道局