【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】

スマートメータの設置に伴う、通信機器及び保温カバー設置についてのお願い

通信機器及び保温カバーの設置については、下記のとおり、ご対応いただきますよう、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

通信機器の設置方法

☑ メータます内に設置する場合

・メータます内の設置可能な箇所に、通信機器側ケーブル出口部の配線が折れ曲がらないように設置すること
・ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、メータます内に収納すること

☑ パイプスペース等内に設置する場合

・パイプスペース等内の床面で、かつメータ本体の直近に設置すること
・ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、パイプスペース内に収納すること

「給水装置設計・施工基準（給水装置編）　15.6 分離型スマートメータの取付け」より

保温カバーの設置について

☑ 対象箇所

受水タンク以下メータ等、パイプスペースに設置するもので、メータ室の扉に通気口（換気ガラリ）があるもの、その他凍結のおそれがあるもの

☑ 設置基準

・メータを直接覆うことが出来るように制作された保温カバーを設置する※1
・検針作業が容易に行えること※2
・検針作業などで蓋を開けても側面が容易に外れないこと
・メータ引換等の支障にならないように空間を確保すること

「給水装置設計・施工基準（給水装置編）　17.8 凍結防止」より

☑ 装着イメージ

装着例

内部イメージ

※1スマートメータ専用の保温カバーが、入手困難の場合は、所管の給水管工事事務所へ相談していただくようお願いいたします。
※2現地で直接指針値を確認する場合があるため、ご協力よろしくお願いいたします。

東京都水道局