

| 改 定                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                       | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 東京都水道局工事検査実施基準                                                                                                                                         | 東京都水道局工事検査実施基準                                                                                                                            |     |
| 第 1 目的                                                                                                                                                 | 第 1 目的                                                                                                                                    |     |
| (中略)                                                                                                                                                   | (中略)                                                                                                                                      |     |
| 第 3 検査の方法                                                                                                                                              | 第 3 検査の方法                                                                                                                                 |     |
| 1 完了検査及び中間検査の方法                                                                                                                                        | 1 完了検査及び中間検査の方法                                                                                                                           |     |
| (1) (略)                                                                                                                                                | (1) (現行のとおり)                                                                                                                              |     |
| (2) この基準にないものは、別途、経理部長が定める第 2 章 土木・建築編「4 工事検査実施基準表」、「5 配水管布設工事検査補修取替基準」によるほか、検査の方法が特記仕様書に定められているものを除き、東京都財務局制定「検査の技術的基準 <del>（工事関係）</del> 」の検査方法を準用する。 | (2) この基準にないものは、別途、経理部長が定める第 2 章 土木・建築編「4 工事検査実施基準表」、「5 配水管布設工事検査補修取替基準」によるほか、検査の方法が特記仕様書に定められているものを除き、東京都財務局制定「検査の技術的基準（工事関係）」の検査方法を準用する。 |     |
| 2 (略)                                                                                                                                                  | 2 (現行のとおり)                                                                                                                                |     |
| (中略)                                                                                                                                                   | (中略)                                                                                                                                      |     |
| 5 検査方法等の協議                                                                                                                                             | 5 その他                                                                                                                                     |     |
| 上記 1 から 4 までの規定                                                                                                                                        | 上記 1 ～ 4 によることが困難な場合は、検査担当課長が出納課長及び工事担当課長と協議して検査方法を定める。                                                                                   |     |
| (中略)                                                                                                                                                   | (中略)                                                                                                                                      |     |
| 附 則                                                                                                                                                    | 附 則                                                                                                                                       |     |
| この基準は、令和 7 年 1 0 月 1 日から適用する。                                                                                                                          | この基準は、令和 5 年 3 月 1 日以降に契約する請負工事に適用する。                                                                                                     |     |



| 改 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備 考                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>第 5 材料検査請求書等</p> <p>1 検査員は、契約の相手方から材料検査請求書が提出されたときは、これに基づき材料検査を行う。（統一書式 20 参照）</p> <p>2 監督員は、契約の相手方から材料の搬入予定等を記載した施工計画書、材料承諾図書等が提出されたときは、これに基づき材料検査を行う。</p> <p>なお、施工計画書等に記載する搬入予定等とは、工事で使用する材料の品名、形状寸法、数量、品質検査の方法等である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第 5 検査請求書</p> <p>1 監督員は、契約の相手方から施工計画書、材料承諾図書等を提出させ検査を行う。ただし、検査員が行う材料検査は、そのつど材料検査請求書を提出させる。（統一書式 20 参照）</p> <p>2 監督員は、検査に合格した材料について、契約の相手方から受注者持材料搬入内訳調書を提出させる。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>現行の第 5 の 2 は、第 11 の 2 に記載しました。</p> |
| <p>第 6 材料検査の立会い</p> <p>1 検査の立会いは、工事等の現場、資材置き場又は工場で行う。</p> <p>2 検査職員が材料検査を行う場合は、契約の相手方に立会いを求めなければならない。</p> <p>3 検査員が行う材料検査は、原則として、監督員又は工事担当課長が指定する職員（以下「立会員」という。）に立会いを求めるものとする。</p> <p>4 監督員が行う材料検査は、特に必要がある場合を除き、他の職員の立会いを要しないものとする。</p> <p>なお、特に必要がある場合における、他の職員の立会いの要否については、工事担当課長の指示による。</p> <p>5 検査員及び立会員は、意見が一致しないとき、又は検査の実施に疑義を生じたときにはそれぞれ検査担当課長及び工事担当課長に報告し、その指示を受けるものとする。</p>                                                                                                                                                                  | <p>第 6 検査の立会い</p> <p>1 検査員又は材料検査を行う監督員（以下「検査職員」という。）が材料検査を行う場合は、契約の相手方に立会いを求める。</p> <p>2 検査員が行う材料検査は、原則として、監督員又は工事担当課長が指定する職員（以下「立会員」という。）に立会いを求める。</p> <p>3 監督員が行う材料検査は、特に必要がある場合を除いて、他の職員の立会いを要しない。</p> <p>4 検査員及び立会員は、意見が一致しないとき、又は検査の実施に疑義を生じたときにはそれぞれ検査担当課長及び工事担当課長に報告し、その指示を受ける。</p>                                                                               |                                       |
| <p>第 7 材料検査の方法</p> <p>1 材料検査の方法は、次のとおりとする。</p> <p>（1）品質検査</p> <p>品質検査は、土木材料仕様書（東京都建設局）（以下「土木材料仕様書」という。）、東京都建築工事標準仕様書、水道局機械・電気標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書、水道用配管材料仕様書、特記仕様書等の規定に照らして検査するものとし、その検査の方法は次による。</p> <p>ア 試験を行う検査</p> <p>（ア）外観、形状、寸法、重量、性能、品質管理上の成績表等を確認して判定する。また、理化学的性質について、試験研究機関における試験（以下「理化学試験」という。）又は試験設備を有する製造業者等における試験を受けさせ、その試験結果に基づき判定する。</p> <p>なお、品質管理上の成績表等とは、工場、試験場等における事前検査の試験結果記録、試験成績表、各部品の成績表等である。</p> <p>（イ）土木材料において、以下のいずれかの条件に該当するものは、「試験」による検査とする。</p> <p>a 以下の材料のうち、試験による検査によらなければ材料の適否を判断することができないと認められるもの。</p> | <p>第 7 検査の方法</p> <p>1 材料検査の方法は、次のとおりとする。</p> <p>（1）品質検査</p> <p>品質検査は、工事に使用する材料の品質を、検査職員が下記の規定に照らして検査する。</p> <p>土木材料仕様書、東京都建築工事標準仕様書、水道局機械・電気標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書、水道用配管材料仕様書、特記仕様書等。</p> <p>その検査の方法は次による。</p> <p>ア 試験を行う検査</p> <p>外観、形状、寸法、重量、性能、品質管理上の成績表等を観測して判定するほか、理化学的性質について試験研究機関における試験（以下「理化学試験」という。）又は試験設備を有する製造業者等における試験を受けさせ、その試験結果に基づき判定する。</p> |                                       |

| 改 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>i 工事等で重要な材料</p> <p>ii 特注品</p> <p>b 新製品、特殊製品等で当該製品の性質、性能を判定する必要があるもの。</p> <p>c 現場搬入後、監督官庁による検査が行われる材料のうち、試験が必要なもの。</p> <p>（ウ）土木工事で使用するものについては、材料検査を行う工事の年度内に、他の工事の材料検査において、同一工場で製造された同一品目の材料の検査が 1 回で合格している場合は、検査職員の判断により試験を省略し、確認による検査を行うことができる。ただし、この場合においても検査職員が必要と認めた場合については、試験を行わなければならない。</p> <p>イ 確認による検査</p> <p>（ア）外観、形状、寸法、重量、性能について、見本品（現物見本を含む。）、カタログ、設計図書、承諾図、試験成績表等により確認し判定する。</p> <p>なお、試験成績表は、監督員の立会いを要しないで材料の製作者等の試験設備を利用して試験を行った結果、得られたものをいう。</p> <p>（イ）設計図書に示されたものを除き、日本産業規格（以下「JIS」という。）、日本農林規格（以下「JAS」という。）、日本水道協会規格（以下「JWWA」という。）のマーク、東京都の認証マークの表示確認により判定する。</p> <p>（ウ）配管材料については、受注者持配管材料検査チェック表及び JWWA の検査証印を現品の表示確認により判定する。</p> <p>（エ）土木工事において、東京都建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象品目、東京都建設局「建設局材料検査実施基準」の「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」（第 2 章別紙－1）の対象品目及び「アスファルト混合物事前審査制度」（第 2 章別紙－2）の対象品目については、使用前に規格証明書、配合計画書等の書類を確認し判定する。</p> <p>（オ）別表 1 の材料について、同一工事において、同一工場で製造された同一品目の材料で、かつ出来形等で数量確認ができるものであれば、2 回目以降の立会いを省略することができる。</p> <p>ウ 照合による検査</p> <p>（ア）外観、形状、寸法、重量及び品質管理上の成績表等を確認して判定するほか、理化学的性質は、JIS、JWWA のマーク等の表示及び JIS 等に基づく規格証明書又は検査証明書等を現品と照合して判定する。</p> <p>（イ）都で適当と認める品質証明（日本下水道協会規格「JSWAS」等）が添付されている製品も（ア）に準拠して判定する。</p> <p>（ウ）JIS 等規格品のうち認証マーク表示品の場合は、材料検査を認証番号がわかる写真等の提示により代えることができる。</p> <p>なお、その場合は、施工計画書等に記載する材料の搬入予定等に認証番号及び認証工場名を記載すること。</p> <p>（エ）JIS 等規格品であるが、JIS 等規格を証明するマークの表示がないもの、意匠などの加工を加えたものについては、確認による検査とする。</p> | <p>イ 確認による検査</p> <p>外観、形状、寸法、重量、性能について、見本品（現物見本を含む。）、カタログ、製作図、試験成績表等による観測及び JWWA のマーク、東京都の認証マークの表示確認により判定する。</p> <p>ウ 照合による検査</p> <p>外観、形状、寸法、重量及び品質管理上の成績表等を観測して判定するほか、理化学的性質は、日本工業規格（以下「JIS」という。）、日本水道協会（以下「JWWA」という。）のマーク等の表示及び JIS 等に基づく規格証明書又は検査証明書を現品と照合して判定する。</p> <p>また、都で適当と認める品質証明（日本下水道協会規格「JSWAS」等）が添付されている製品も上記に準拠して判定する。</p> |     |



| 改 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">（削除）</p> <p>（２）数量検査<br/>（略）</p> <p style="text-align: center;">（中略）</p> <p>２ 各品目別の検査方法は、次のとおりとする。ただし、検査職員が（１）及び（２）の検査方法によることが適当でないと認める場合、又はこれによる必要がないと認める場合は、検査担当課長（監督員が検査を行う品目については工事担当課長）の承諾を得て、その方法を変更することができる。</p> <p>（１）土木工事<br/>別表１及び別表２に定めるとおりとする。</p> <p>（２）建築工事<br/>（略）</p> <p>３ 確認及び照合による検査の対象品目になっているものについては、量の多少を問わずに原則として材料個別に試験を行う必要はないが、納入された材料に疑義が生じた場合は、試験を行わなければならない。</p> <p>４ 検査方法は、別表１、別表２、特記仕様書等に定められているものを除き、検査担当課長及び工事担当課長が協議して定める。<br/>なお、協議結果については、検査担当課長が検査員及び監督員に通知し、監督員は契約の相手方にこれを通知する。</p> <p style="text-align: center;">（削除）</p> <p>第８ 理化学試験の<b>手続</b>等</p> <p>１ 検査職員は、理化学試験を受けさせるときは、契約の相手方に試験委嘱指定申請書（統一書式 23）を提出させ、試験委嘱指定書に所要事項を記入のうえ交付する。</p> <p>２ 検査職員は、前項の場合、原則として公的な第三者試験研究機関を指定する。この場合、検査職員の立会は不要であるが、検査職員の立会を条件に、試験設備を有する製造業者等で試験を行うこともできる。</p> <p>３ 検査職員は理化学試験の供試料を採取するときは、契約の相手方の立会のうえ行う。ただし、材料の性質上搬入後直ちに使用する材料については、契約の相手方に採取方法を指示して行わせることができる。</p> <p>４ 検査職員は、採取した供試料を送付するときは供試料に打刻又は封印をしなければならない。<br/>なお、検査担当課長（監督員が検査を行う品目については工事等の主管課長）が必要ないと認めた場合は、この限りでない。</p> | <p>エ 書類による検査<br/>土木工事において、建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象品目及び「アスファルト混合物事前審査制度（試行）」の対象品目については、使用前に規格証明書、配合計画書等の書類を審査し判定する。</p> <p>（２）数量検査<br/>（現行のとおり）</p> <p style="text-align: center;">（中略）</p> <p>２ 各品目別の検査方法は、次のとおりとする。ただし、検査職員が（１）、（２）の検査方法によることが適当でないと認める場合、又はこれによる必要がないと認める場合は、検査担当課長（監督員が検査を行う品目については工事担当課長）の承諾を得て、その方法を変更することができる。</p> <p>（１）土木工事<br/>別表１（土木工事：一般材料）《Ａ》及び（土木工事：水道材料）《Ｂ》に定めるとおりとする。</p> <p>（２）建築工事<br/>（現行のとおり）</p> <p>３ 確認及び照合による検査の対象品目になっているものについては、量の多少を問わずに原則として材料個別に試験を行う必要はないが、J I S等規格品と照合ができない場合、納入された材料に疑義が生じた場合及び検査職員が必要と認める場合については、試験を行わなければならない。</p> <p>４ 書類による検査の対象品目になっているものについては、量の多少を問わずに原則として試験を行う必要はないが、納入された材料に疑義が生じた場合及び検査職員が必要と認める場合については、試験を行わなければならない。</p> <p>第８ 理化学試験の方法等</p> <p>１ 検査職員は、理化学試験を受けさせるときは契約の相手方に試験委嘱指定申請書を提出させ、試験委嘱指定書に所要事項を記入のうえ交付する。（統一書式 23 参照）</p> <p>２ 検査職員は、１の場合、原則として公的な第三者試験研究機関を指定する。<br/>この場合、検査職員の立会は不要であるが、検査職員の立会を条件に、試験設備を有する製造業者等で試験を行うこともできる。</p> <p>３ 検査職員は理化学試験の供試料を採取するときは契約の相手方の立会のうえ行う。ただし、材料の性質上搬入後直ちに使用する材料については、契約の相手方に採取方法を提示して行わせることができる。</p> <p>４ 検査職員は、採取した供試料を送付するときは供試料に打刻又は封印をする。<br/>なお、検査担当課長（監督員が検査を行う品目については工事等の主管課長）が必要ないと認めた場合は、この限りでない。</p> | <p>書類による検査は、確認による検査に統合して、記載を削除しました。</p> <p>書類の検査の削除に伴い記載を削除しました。</p> |

| 改 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>第 9 技術的基準</p> <p>1 技術的基準は、「第 7 検査の方法」において、試験を行う検査（理化学試験）として定められている材料又は照合・確認を試験に代えた材料における試験の頻度・方法について定めたものである。</p> <p>2 土木材料（水道材料を含む。）の技術的基準については、別表 2 及び土木材料仕様書の「第 8 章 材料検査の技術的基準」によるほか JIS 等の規格又は特記仕様書等の定めによるものとする。</p> <p>3 建築材料については、東京都建築工事標準仕様書、水道局機械・電気標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書、JIS 等の規格及び特記仕様書等の定めによるものとする。</p> <p>第 10 材料検査結果判明後の措置</p> <p>1 検査員は、材料検査が完了したときは、速やかに契約の相手方及び監督員に合否を通知し、不合格品がある場合は、契約の相手方にこれを引き取らせなければならない。</p> <p>2 監督員は、材料検査の結果、不合格品がある場合、契約の相手方に通知し、直ちにこれを引き取らせなければならない。</p> <p>3 前項において、材料の性質上、使用後に理化学試験等の結果不合格と判明した場合又は書類による検査で使用後に不合格となることが判明した場合は、工事担当課長に報告のうえ、指示を待って処理しなければならない。</p> <p>第 11 材料検査の結果報告</p> <p>1 （略）</p> <p>2 監督員は、検査に合格した材料について、契約の相手方から受注者持材料搬入内訳調書を提出させ、工事担当課長に報告する。</p> <p>3 監督員は、次に掲げる各号に該当する場合は、その都度、工事担当課長に報告する。</p> <p>（1）使用前に不合格と認めて引取りを指示したとき。</p> <p>（2）使用後に理化学試験の結果が不合格と判明したとき。</p> <p>（3）書類による検査の結果が不合格と判明したとき。</p> <p>（削除）</p> | <p>第 9 技術的基準</p> <p>理化学試験の項目、供試料の採取基準、理化学試験の省略限度、その他材料の検査の技術的基準については、別表 1，2 によるほか土木材料仕様書、J I S、「日本農林規格」又は特記仕様書等の定めによる。</p> <p>第 10 検査結果判明後の措置</p> <p>1 検査員は、材料検査が完了したときは速やかに契約の相手方及び監督員に合否を通知し、不合格品がある場合は、契約の相手方にこれを引き取らせる。</p> <p>2 監督員は、材料検査の結果不合格品がある場合、直ちに契約の相手方にこれを引き取らせる。ただし、材料の性質上、使用後に理化学試験等の結果が不合格と判明したものは工事担当課長の指示を待って処理する。</p> <p>3 2 において、材料の性質上、使用後に理化学試験等の結果不合格と判明した場合又は書類による検査で使用後に不合格となることが判明した場合は、工事担当課長に報告のうえ、指示を待って処理する。</p> <p>第 11 検査結果の報告</p> <p>1 （現行のとおり）</p> <p>2 監督員は、次に掲げる材料検査を行うときはそのつど工事担当課長に報告する。</p> <p>（1）使用前に不合格と認めて引取りを指示したとき</p> <p>（2）使用後に理化学試験の結果が判明したとき</p> <p>第 12 特殊な品目の材料検査</p> <p>この基準の別表 1 に記載のない品目の検査方法は、特記仕様書等に定められているものを除き、出納課長と検査担当課長及び工事担当課長が協議して定める。</p> <p>なお、協議結果については、検査担当課長が検査員及び監督員に通知し、監督員は契約の相手方にこれを通知する。</p> | <p>現行の第 12 は、改定の第 7 の 4 に記載しました。</p> |

| 改定                                                                                                                         |                 | 現行                                                                                                                                                                                              |             | 備考                                     |            |             |                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------------|
| (削除)                                                                                                                       |                 | 第 13 材料検査の一部省略<br>試験を行う検査のうち、土木工事で使用するものについては、材料検査を行う工事の年度内に、他の工事の材料検査において、同一工場で製造された同一品目の材料の検査が 1 回で合格している場合は、検査職員の判断により試験を省略し、確認による検査を行うことができる。ただし、この場合においても検査職員が必要と認めた場合については、試験を行わなければならない。 |             | 現行の第 13 は、改定の第 7 の 1 (1) ア(ウ)に記載しました。  |            |             |                |                         |
| 第 12 単価契約における材料検査の方法<br>単価契約における材料検査の方法は、この基準の別表 1、別表 2 又は特記仕様書に定められているものを除き、工事担当課長の指示を受ける。<br>なお、第 3 の 2 及び第 5 の規定は適用しない。 |                 | 第 14 単価契約における材料検査<br>単価契約における材料検査の方法は、この基準の別表 1、別表 2 又は特記仕様書に定められているものを除き、工事担当課長の指示を受ける。なお、第 5、第 12 の規定は適用しない。                                                                                  |             |                                        |            |             |                |                         |
| 別表                                                                                                                         |                 | 別表                                                                                                                                                                                              |             |                                        |            |             |                |                         |
| 別表 1 (土木工事：一般材料)                                                                                                           |                 | 別表 1 (土木工事：一般材料) 《A》                                                                                                                                                                            |             | 別表 1 (土木工事：一般材料) 《A》の表題名及び表の構成を変更しました。 |            |             |                |                         |
| 検査の<br>執行<br>区分                                                                                                            | 品名              | 検査方法                                                                                                                                                                                            | 数量の技術的基準    |                                        |            | 承諾<br>(注25) | 備考             | 令和3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |
|                                                                                                                            |                 | 品質                                                                                                                                                                                              | 数量          | 試料採取<br>単位                             | 試料<br>採取量  |             |                |                         |
| 監督員                                                                                                                        | 洗砂利             | 確認                                                                                                                                                                                              | 出来形         | 300m³                                  | 別表1-1による   | —           |                | 101                     |
| (中略)                                                                                                                       |                 | (中略)                                                                                                                                                                                            |             |                                        |            |             |                |                         |
| 監督員                                                                                                                        | クラッシュラン         | 照合<br>確認                                                                                                                                                                                        | 出来形         | 300m³                                  | 25kg       | —           | (注12)<br>(注13) | 108                     |
| 監督員                                                                                                                        | 再生クラッシュラン       | 確認                                                                                                                                                                                              | 出来形         | 300m³                                  | 25kg       | —           | (注12)<br>(注13) | 109                     |
| 別表 2 (土木工事：水道材料)                                                                                                           |                 | 別表 1 (土木工事：水道材料) 《B》                                                                                                                                                                            |             | 別表 1 (土木工事：一般材料) 《B》の表題名を変更しました。       |            |             |                |                         |
| 分類                                                                                                                         | 検査の<br>執行<br>区分 | 品名                                                                                                                                                                                              | 検査方法        | 検査の技術的基準                               |            |             | 承諾<br>(注25)    | 備考                      |
|                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                 | 品質          | 数量                                     | 試料採取<br>単位 | 試料<br>採取量   |                |                         |
|                                                                                                                            | 監督員             | ダクタイル鋳鉄<br>直管・異形管・付属品                                                                                                                                                                           | 確認<br>(注16) | 検量                                     | —          | —           | —              | △                       |
|                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                 |             | 別表 1 及び別表 2 の表中の注<br>釈番号を修正しました。       |            |             |                |                         |

| 改定              |                 |                 |           |             |                                                                                                               |             | 現行                |                 |          |           |                        |                |        |             |                |             | 備考 |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------------|----|--|
| 別表1（土木工事：一般材料）  |                 |                 |           |             |                                                                                                               |             | 別表1（土木工事：一般材料）《A》 |                 |          |           |                        |                |        |             |                |             |    |  |
| 検査の<br>執行区<br>分 | 品名              | 検査方法            |           | 承諾<br>(注11) | 備考                                                                                                            | 令和7年土木材料仕様書 | 検査の<br>執行区<br>分   | 品名              | 検査方法     |           | 数量の技術的基準               |                |        | 承諾<br>(注25) | 備考             | 令和3年土木材料仕様書 |    |  |
|                 |                 | 品質              | 数量        |             |                                                                                                               |             |                   |                 | 品質       | 数量        | 試料採取単位                 | 試験料採取量         | 試験省略限度 |             |                |             |    |  |
|                 | アスファルト混合物用洗砂    |                 |           |             | 主に工場で素材として使用する材料は、材料検査は不要とする。なお、事前審査制度の対象となっていない工場の素材として使用する場合や工場の素材以外の材料として使用する場合は、工事等の主管課長の判断により検査方法等を決定する。 | 105         |                   | アスファルト混合物用洗砂    |          |           | 150m³                  | 別表1-1による       | —      |             | (注3)           | 105         |    |  |
|                 | 構造用軽量コンクリート骨材   |                 |           |             |                                                                                                               | 106         |                   | 構造用軽量コンクリート骨材   |          |           | 300m³                  | 別表1-1による       | —      |             | (注3)           | 106         |    |  |
| 監督員             | クラッシュラン         | 照合<br>確認        | 出来形       |             | 建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象となる舗装材料については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、それ以外の材料については「照合」による検査とする。<br>供給者別に試験成績表を提出する。       | 108         | 監督員               | クラッシュラン         | 照合<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | —      |             | (注12)<br>(注13) | 108         |    |  |
| 監督員             | 再生クラッシュラン       | 確認              | 出来形       |             |                                                                                                               | 109         | 監督員               | 再生クラッシュラン       | 確認<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | —      |             | (注12)<br>(注13) | 109         |    |  |
| 監督員             | 再生砕石（擁壁等裏込め用）   | 確認              | 出来形       |             |                                                                                                               | 110         | 監督員               | 再生砕石（擁壁等裏込め用）   | 確認<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | —      |             | (注13)          | 110         |    |  |
| 監督員             | 再生砂（RC-10）      | 確認              | 出来形       |             | 建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象となる舗装材料については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、それ以外の材料については「照合」による検査とする。<br>供給者別に試験成績表を提出する。       | 111         | 監督員               | 再生砂（RC-10）      | 確認       | 出来形       | 300m³                  | 別表1-1による       | —      |             | (注12)<br>(注13) | 111         |    |  |
| 監督員             | 粒度調整砕石          | 照合<br>確認        | 出来形       |             |                                                                                                               | 112         | 監督員               | 粒度調整砕石          | 照合<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | —      |             | (注12)<br>(注13) | 112         |    |  |
| 監督員             | 再生粒度調整砕石        | 確認              | 出来形       |             |                                                                                                               | 113         | 監督員               | 再生粒度調整砕石        | 確認<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | —      |             | (注12)<br>(注13) | 113         |    |  |
|                 | スクリーニングス        |                 |           |             | 主に工場で素材として使用する材料は、材料検査は不要とする。なお、事前審査制度の対象となっていない工場の素材として使用する場合や工場の素材以外の材料として使用する場合は、工事等の主管課長の判断により検査方法等を決定する。 | 115         |                   | スクリーニングス        |          |           | 300m³                  | 5kg            | —      |             | (注3)           | 115         |    |  |
| 監督員             | 道路用鉄鋼スラグ        | 試験※<br>照合<br>確認 | 出来形       |             | 建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象となる舗装材料については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、それ以外の材料については「照合」による検査とする。<br>※高炉徐冷スラグは「試験」による検査とする。 | 117         | 監督員               | 道路用鉄鋼スラグ        | 照合<br>書類 | 出来形       | 300m³                  | 25kg           | 30m³   |             | (注12)          | 117         |    |  |
| 監督員             | コンクリート用再生骨材H    | 照合              | 出来形       |             | すりへり減量は砕石に適用                                                                                                  | 126         | 監督員               | コンクリート用再生骨材H    | 照合       | 出来形       | 300m³（砕石）<br>150m³（細砂） | 別表1-1による       | —      |             |                | 126         |    |  |
| 監督員             | アスファルト混合物用鉄鋼スラグ | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 127         | 監督員               | アスファルト混合物用鉄鋼スラグ | 照合       | 出来形       | 30t                    | 0.5kg          | —      |             |                | 127         |    |  |
| 監督員             | 一般構造用圧延鋼材       | 照合<br>確認        | 検量        | ○           | 橋梁工事に使用する材料のうち、「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」の対象品目については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、検査方法は同要領に基づくものとする。                           | 201         | 監督員<br>(注4)       | 一般構造用圧延鋼材       | 照合       | 検量        | JIS G 3101             | JIS G 3101     | —      | ○           |                | 201         |    |  |
| 監督員             | 溶接構造用圧延鋼材       | 照合<br>確認        | 検量        | ○           |                                                                                                               | 202         | 監督員<br>(注4)       | 溶接構造用圧延鋼材       | 照合       | 検量        | JIS G 3106             | JIS G 3106     | —      | ○           |                | 202         |    |  |
| 監督員             | 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材  | 照合<br>確認        | 検量        | ○           |                                                                                                               | 203         | 監督員<br>(注4)       | 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材  | 照合       | 検量        | JIS G 3114             | JIS G 3114     | —      | ○           |                | 203         |    |  |
| 検査員<br>監督員      | ねずみ鋳鉄品          | 照合              | 出来形       | ○           | 次の部材は本基準第3条（材料検査の執行区分）第2項に基づき適正に対応すること。<br>・橋梁重要部材（支承、伸縮装置、落橋防止装置、変位制限装置）                                     | 204         | 検査員<br>監督員        | ねずみ鋳鉄品          | 照合       | 出来形       | JIS G 5501             | JIS G 5501     | 検査員指示  | ○           | (注22)          | 204         |    |  |
| 検査員<br>監督員      | 球状黒鉛鋳鉄品         | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 205         | 検査員<br>監督員        | 球状黒鉛鋳鉄品         | 照合       | 出来形       | JIS G 5502             | JIS G 5502     | 検査員指示  | ○           | (注22)          | 205         |    |  |
| 検査員<br>監督員      | 炭素鋼鋳鋼品（SC）      | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 206         | 検査員<br>監督員        | 炭素鋼鋳鋼品          | 照合       | 出来形       | JIS G 5101             | JIS G 5101     | 検査員指示  | ○           | (注22)          | 206         |    |  |
| 検査員<br>監督員      | 炭素鋼鍛鋼品（SP）      | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 207         | 検査員<br>監督員        | 炭素鋼鍛鋼品          | 照合       | 出来形       | JIS G 3201             | JIS G 3201     | 検査員指示  | ○           | (注22)          | 207         |    |  |
| 監督員             | 配管用炭素鋼鋼管        | 照合              | 検量<br>出来形 | ○           | 数量の検査方法については、原則として、設置後の数量の確認が容易なものについては「出来形」による検査とし、設置の数量の確認が困難なものについては「検量」による検査とする。                          | 208         | 監督員               | 配管用炭素鋼鋼管        | 照合       | 検量<br>出来形 | JIS G 3452             | JIS G 3452     | —      | ○           | (注2)           | 208         |    |  |
| 監督員             | 一般構造用炭素鋼鋼管      | 照合              | 検量<br>出来形 | ○           |                                                                                                               | 209         | 監督員               | 一般構造用炭素鋼鋼管      | 照合       | 検量<br>出来形 | JIS G 3444             | JIS G 3444     | —      | ○           | (注2)           | 209         |    |  |
| 監督員             | 一般構造用軽量形鋼       | 照合              | 検量<br>出来形 | ○           |                                                                                                               | 210         | 監督員               | 一般構造用軽量形鋼       | 照合       | 検量<br>出来形 | JIS G 3350             | JIS G 3350     | —      | ○           | (注2)           | 210         |    |  |
| 監督員             | ステンレス鋼材         | 照合              | 検量<br>出来形 | ○           |                                                                                                               | 211         | 監督員<br>(注4)       | ステンレス鋼材         | 照合       | 検量<br>出来形 | JIS G 4305             | JIS G 4305     | —      | ○           | (注2)           | 211         |    |  |
| 監督員             | ミーハナイトメタル       | 確認              | 検量        | ○           |                                                                                                               | 212         | 監督員               | ミーハナイトメタル       | 確認       | 検量        | JIS G 5501に準ずる         | JIS G 5501に準ずる | 検査員指示  |             |                | 212         |    |  |
| 監督員             | アルミニウム合金鋳物      | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 213         | 監督員               | アルミニウム合金鋳物      | 照合       | 出来形       | JIS H 5202             | JIS H 5202     | —      |             |                | 213         |    |  |
| 監督員             | アルミニウム合金押出形材    | 照合              | 出来形       |             |                                                                                                               | 214         | 監督員<br>(注4)       | アルミニウム合金押出形材    | 照合       | 出来形       | JIS H 4100             | JIS H 4100     | —      |             |                | 214         |    |  |
| 監督員             | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 215         | 監督員               | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | 照合       | 出来形       | JIS G 3112             | JIS G 3112     | —      | ○           |                | 215         |    |  |
| 監督員             | P C鋼線及びP C鋼より線  | 照合              | 出来形       | ○           |                                                                                                               | 216         | 監督員<br>(注4)       | P C鋼線及びP C鋼より線  | 照合       | 出来形       | JIS G 3536             | JIS G 3536     | —      | ○           |                | 216         |    |  |



| 改定              |                               |          |           |           |             |                                                                                      |                         |                 |                                    | 現行  |          |                    |            |                  |        |             |                |                         |  | 備考 |  |  |  |                    |  |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|------------------|--------|-------------|----------------|-------------------------|--|----|--|--|--|--------------------|--|
| 別表1（土木工事：一般材料）  |                               |          |           |           |             |                                                                                      |                         |                 |                                    |     |          | 別表1（土木工事：一般材料） 《A》 |            |                  |        |             |                |                         |  |    |  |  |  |                    |  |
| 検査の<br>執行区<br>分 | 品名                            |          | 検査方法      |           | 承諾<br>(注11) | 備考                                                                                   | 令和7<br>年土木<br>材料<br>仕様書 | 検査の<br>執行区<br>分 | 品名                                 |     | 検査方法     |                    | 数量の技術的基準   |                  |        | 承諾<br>(注25) | 備考             | 令和3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |  |    |  |  |  |                    |  |
|                 |                               |          | 品質        | 数量        |             |                                                                                      |                         |                 |                                    |     | 品質       | 数量                 | 試料採取<br>単位 | 試<br>採<br>取<br>量 | 試験省略限度 |             |                |                         |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 鋼管ぐい                          |          | 照合        | 検量<br>出来形 |             | 数量の検査方法については、原則として、設置後の数量の確認が容易なものについては「出来形」による検査とし、設置の数量の確認が困難なものについては「検量」による検査とする。 | 218                     | 監督員<br>(注4)     | 鋼管ぐい                               |     | 照合       | 検量<br>出来形          | JIS A 5525 | JIS A 5525       | －      |             | (注2)           | 218                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | H形鋼ぐい                         |          | 照合        | 検量<br>出来形 |             |                                                                                      | 219                     | 監督員             | H形鋼ぐい                              |     | 照合       | 検量<br>出来形          | JIS A 5526 | JIS A 5526       | －      |             | (注2)           | 219                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 熱間圧延鋼矢板                       |          | 照合        | 検量<br>出来形 |             |                                                                                      | 220                     | 監督員<br>(注4)     | 熱間圧延鋼矢板                            |     | 照合       | 検量<br>出来形          | JIS A 5528 | JIS A 5528       | －      |             | (注2)           | 220                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 溶接用熱間圧延鋼矢板                    |          | 照合        | 検量<br>出来形 |             |                                                                                      | 221                     | 監督員             | 溶接用熱間圧延鋼矢板                         |     | 照合       | 検量<br>出来形          | JIS A 5523 | －                | －      |             | (注2)           | 221                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 鋼管矢板                          |          | 照合        | 検量<br>出来形 |             |                                                                                      | 222                     | 監督員<br>(注4)     | 鋼管矢板                               |     | 照合       | 検量<br>出来形          | JIS A 5530 | JIS A 5530       | －      |             | (注2)           | 222                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット    |          | 照合        | 出来形       | ○           | (注1)                                                                                 | 224                     | 監督員<br>(注4)     | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット         |     | 照合       | 出来形                | 監督員指示      | (注6)             | －      | ○           | (注6)           | 224                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット |          | 照合        | 出来形       | ○           | (注1)                                                                                 | 225                     | 監督員<br>(注4)     | 摩擦接合用（構造用）トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット |     | 照合       | 出来形                | 監督員指示      | (注6)             | －      | ○           | (注6)           | 225                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | タイロッド類                        |          | 試験        | 検量<br>出来形 | ○           | 数量の検査方法については、原則として、設置後の数量の確認が容易なものについては「出来形」による検査とし、設置の数量の確認が困難なものについては「検量」による検査とする。 | 226                     | 監督員             | タイロッド類                             |     | 試験       | 検量<br>出来形          | 50本        | 1本               | 25本    | ○           | (注2)           | 226                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | じゃかご                          |          | 照合        | 出来形       |             |                                                                                      | 233                     | 監督員             | 亜鉛めっき鉄線製かご類                        |     | 照合       | 出来形                | 100個       | 列線 1本            | －      |             |                | 233                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 道路標識                          | 路側式      | 確認        | 出来形       |             |                                                                                      | 237                     | 監督員             | 道路標識                               | 路側式 | 確認       | 出来形                | 100本       | 1本               | －      |             |                | 237                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             |                               | オーバーハング式 | 確認        | 出来形       | ○           |                                                                                      |                         |                 |                                    | 監督員 | オーバーハング式 | 確認                 | 出来形        | 50本              | 1本     | －           |                |                         |  |    |  |  |  |                    |  |
|                 | 照明灯柱テーパーポール                   |          |           |           |             | 建設局「材料検査実施基準」の別表4-1によること。                                                            | 240                     | 監督員             | 照明灯柱テーパーポール                        |     | 確認       | 出来形                | 監督員指示      | 監督員指示            | －      | ○           | (注26)          | 240                     |  |    |  |  |  |                    |  |
|                 | 道路照明用器具                       |          |           |           |             |                                                                                      | 241                     | 監督員             | 道路照明用器具                            |     | 確認       | 出来形                | 監督員指示      | 監督員指示            | －      | ○           | (注26)          | 241                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | ポルトランドセメント                    |          | 照合        | 検量        | ○           | 手練りコンクリートや地盤改良工等で使用する場合は材料検査を行う。                                                     | 301                     | 監督員             | ポルトランドセメント                         |     | 照合       | 検量                 | 50 t       | 5.5kg            | －      | ○           | (注9)           | 301                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 高炉セメント                        |          | 照合        | 検量        | ○           |                                                                                      | 302                     | 監督員             | 高炉セメント                             |     | 照合       | 検量                 | 50 t       | 5kg              | －      | ○           | (注9)           | 302                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | エコセメント                        |          | 照合        | 検量        | ○           |                                                                                      | 303                     | 監督員             | エコセメント                             |     | 照合       | 検量                 | 50 t       | 5kg              |        | ○           | (注9)           | 303                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | フライアッシュ                       |          | 照合        | 検量        | ○           |                                                                                      | 304                     | 監督員             | フライアッシュ                            |     | 照合       | 検量                 | 10 t       | 別表1-1による         | －      | ○           | (注9)           | 304                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 安定処理用石灰                       |          | 照合        | 検量        | ○           |                                                                                      | 305                     | 監督員             | 安定処理用石灰                            |     | 照合       | 検量                 | 50t        | 100g             | －      | ○           | (注9)           | 305                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | セメント系固化材                      |          | 確認        | 検量        | ○           |                                                                                      | 306                     | 監督員             | セメント系固化材                           |     | 確認       | 検量                 | 50t        | 12g              | －      | ○           | (注9)           | 306                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 一般用レディ-ミクストコンクリート             |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           | (注2)<br>供給者別に試験成績表を提出する。<br>配合計画書を提出する。<br>JIS等規格品以外は土木材料仕様書に従い試験が必要となる。             | 307                     | 監督員             | 一般用レディ-ミクストコンクリート                  |     | 試験<br>書類 | 出来形                | (注5)       | 20%<br>3本        | (注5)   | ○           | (注13)<br>(注16) | 307                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 舗装用レディ-ミクストコンクリート             |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           |                                                                                      | 308                     | 監督員             | 舗装用レディ-ミクストコンクリート                  |     | 試験<br>書類 | 出来形                | (注5)       | 20%<br>3本        | (注5)   | ○           | (注13)<br>(注16) | 308                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 水中用レディ-ミクストコンクリート             |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           |                                                                                      | 309                     | 監督員             | 水中用レディ-ミクストコンクリート                  |     | 試験<br>書類 | 出来形                | (注5)       | 20%<br>3本        | (注5)   | ○           | (注13)<br>(注16) | 309                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 再生骨材コンクリートM                   |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           | 土木材料仕様書及び建設局「土木工事施工管理基準」による。<br>配合計画書を提出する。<br>供給者別に試験成績表を提出する。                      | 310                     | 監督員             | 再生骨材Mを用いたコンクリート                    |     | 試験<br>書類 | 出来形                | (注21)      | (注21)            | (注21)  | ○           |                | 310                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 再生骨材コンクリートL                   |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           |                                                                                      | 311                     | 監督員             | 再生骨材Lを用いたコンクリート                    |     | 試験<br>書類 | 出来形                | (注21)      | (注21)            | (注21)  | ○           |                | 311                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | セメント処理混合物                     |          | 試験<br>確認  | 出来形       | ○           | 建設局「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の対象となる舗装材料については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、それ以外の材料については、「照合」による検査とする。 | 312                     | 監督員             | セメント処理混合物                          |     | 試験<br>書類 | 出来形                | 100m³      | 3本               | 30m³   |             | (注12)          | 312                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | プレストレストコンクリート管                |          | 照合        | 検量        |             |                                                                                      | 314                     | 監督員             | プレストレストコンクリート管                     |     | 照合       | 検量                 | 300本       | 1本               | －      | ○           |                | 314                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 舗装用コンクリート平板                   |          | 照合        | 出来形       |             |                                                                                      | 315                     | 監督員             | 舗装用コンクリート平板                        |     | 照合       | 出来形                | 3,000枚     | 3枚               | －      | ○           |                | 315                     |  |    |  |  |  |                    |  |
| 監督員             | 視覚障害者誘導用ブロック                  |          | 照合<br>確認※ | 出来形       |             | ※コンクリート製以外の製品（合成樹脂製品）は「確認」のみとする。                                                     | 316                     | 監督員             | 視覚障害者誘導用ブロック                       |     | 照合       | 出来形                | 3,000枚     | 3枚               | －      | ○           | (注27)          | 316                     |  |    |  |  |  |                    |  |
|                 |                               |          |           |           |             |                                                                                      |                         |                 |                                    |     |          |                    |            |                  |        |             |                |                         |  |    |  |  |  | 土木材料仕様書の表記に変更しました。 |  |
|                 |                               |          |           |           |             |                                                                                      |                         |                 |                                    |     |          |                    |            |                  |        |             |                |                         |  |    |  |  |  | 土木材料仕様書の表記に変更しました。 |  |

| 改定              |                                |               |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 現行                 |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  | 備考                 |  |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------------------------|--|--------------------|--|
| 別表1（土木工事：一般材料）  |                                |               |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 別表1（土木工事：一般材料） 《A》 |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  | 土木材料仕様書の表記に変更しました。 |  |
| 検査の<br>執行<br>区分 | 品名                             |               | 検査方法      |     | 承諾<br>(注11) | 備考                                                                                                                              | 令和7<br>年土木<br>材料<br>仕様書 | 検査の<br>執行<br>区分 | 品名                             |                    | 検査方法             |        | 数量の技術的基準 |       |       | 承諾<br>(注25) | 備考    | 令和3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |  |                    |  |
|                 | 品質                             | 数量            |           |     |             |                                                                                                                                 |                         | 品質              | 数量                             | 試料採取<br>単位         | 試<br>採<br>取<br>量 | 試験省略限度 |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
| 監督員             | インターロッキングブロック                  |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 317                     | 監督員             | インターロッキングブロック                  |                    | 照合               | 出来形    | 6,000個   | 3個    | －     | ○           |       | 317                     |  |                    |  |
| 監督員             | 鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊（場所打側溝ふた掛け用）   |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 322                     | 監督員             | 鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊（場所打ち側溝ふた掛け用）  |                    | 照合               | 出来形    | 1,000個   | 2個    | －     |             |       | 322                     |  |                    |  |
| 監督員             | 人孔ふた                           |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 332                     | 監督員             | 人孔ふた                           |                    | 照合               | 出来形    | 監督員指示    | 監督員指示 | －     | ○           |       | 332                     |  |                    |  |
| 監督員             | コンクリート積みブロック                   |               | 照合        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 338                     | 監督員             | コンクリート積みブロック                   |                    | 試験               | 出来形    | 3,000個   | 3個    | なし    | ○           |       | 338                     |  |                    |  |
| 監督員             | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートぐい |               | 試験※<br>照合 | 検量  | ○           | ※JIS等規格品以外は土木材料仕様書に従い試験が必要となる。                                                                                                  | 342                     | 監督員             | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートぐい |                    | 照合               | 検量     | 100本     | 2本    | －     | ○           | (注14) | 342                     |  |                    |  |
|                 | 石油アスファルト                       | ストレート（20～40）  |           |     |             | 主に工場で素材として使用する材料は、材料検査は不要とする。なお、事前審査制度の対象となっていない工場の素材として使用する場合や工場の素材以外に材料として使用する場合は、工事等の主管課長の判断により検査方法等を決定する。                   | 401                     |                 | 石油アスファルト                       | ストレート（20～40）       |                  |        | 10 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 401                     |  |                    |  |
|                 |                                | ストレート（40～120） |           |     |             |                                                                                                                                 |                         | ストレート（40～120）   |                                |                    |                  | 50 t   | 2kg      | 10 t  |       | (注3)        |       |                         |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅠ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 402                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅠ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | 3 t   |             | (注3)  | 402                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅡ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 403                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅡ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | 3 t   |             | (注3)  | 403                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 404                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 404                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－W               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 405                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－W               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 405                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－WF              |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 406                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－WF              |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 406                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 407                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 407                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型－L               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 408                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型－L               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 408                     |  |                    |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型－M               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 409                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型－M               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 409                     |  |                    |  |
|                 | 熱硬化性エラストマー入りアスファルト             |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 410                     |                 | 熱硬化性エラストマー入りアスファルト             |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 410                     |  |                    |  |
|                 | 明色バインダ                         |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 411                     |                 | 脱色バインダ                         |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 411                     |  |                    |  |
|                 | トリニダットレイクアスファルト                |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 412                     |                 | トリニダットレイクアスファルト                |                    |                  |        | 5 t      | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 412                     |  |                    |  |
|                 | 硬質アスファルト                       |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 413                     |                 | 硬質アスファルト                       |                    |                  |        | 20 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 413                     |  |                    |  |
| 監督員             | アスファルト混合物                      | 細粒度           | 確認        | 出来形 | ○           | 「アスファルト混合物事前審査制度」の対象混合物については「事前審査認定書（写）」を提出し、対象外の混合物については配合計画書を作成し、「承諾申請書」を提出のうえ、「試験」を行う検査により品質を確認するとともに、試験研究機関の試験結果を提出するものとする。 | 417                     | 監督員             | アスファルト混合物                      | 細粒度                | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 417                     |  |                    |  |
|                 |                                | 密粒度           |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 密粒度                |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
|                 |                                | 密粒度ギャップ       |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 密粒度ギャップ            |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
|                 |                                | 開粒度1号         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 開粒度1号              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
|                 |                                | 開粒度2号         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 開粒度2号              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
|                 |                                | 粗粒度           |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 粗粒度                |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
|                 |                                | ポーラス          |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | ポーラス               |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
| 監督員             | 再生加熱アスファルト混合物                  | 再生密粒度         | 確認        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 418                     | 監督員             | 再生アスファルト混合物                    | 再生密粒度              | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 418                     |  |                    |  |
|                 |                                | 再生粗粒度         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 再生粗粒度              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                    |  |
| 監督員             | ポリマー改質再生アスファルト混合物              |               | 確認        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 419                     | 監督員             | ポリマー改質再生アスファルト混合物              |                    | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 419                     |  |                    |  |

|                 |                                |               |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                |                    |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------------------------|--|----------------------|--|
| 改定              |                                |               |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 現行                 |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  | 備考                   |  |
| 別表1（土木工事：一般材料）  |                                |               |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 別表1（土木工事：一般材料） 《A》 |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  | 土木材料仕様書の改定に伴い変更しました。 |  |
| 検査の<br>執行<br>区分 | 品名                             |               | 検査方法      |     | 承諾<br>(注11) | 備考                                                                                                                              | 令和7<br>年土木<br>材料<br>仕様書 | 検査の<br>執行<br>区分 | 品名                             |                    | 検査方法             |        | 数量の技術的基準 |       |       | 承諾<br>(注25) | 備考    | 令和3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |  |                      |  |
|                 | 品質                             | 数量            |           |     |             |                                                                                                                                 |                         | 品質              | 数量                             | 試料採取<br>単位         | 試<br>採<br>取<br>量 | 試験省略限度 |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
| 監督員             | インターロッキングブロック                  |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 317                     | 監督員             | インターロッキングブロック                  |                    | 照合               | 出来形    | 6,000個   | 3個    | －     | ○           |       | 317                     |  |                      |  |
| 監督員             | 鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊（場所打側溝ふた掛け用）   |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 322                     | 監督員             | 鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊（場所打ち側溝ふた掛け用）  |                    | 照合               | 出来形    | 1,000個   | 2個    | －     |             |       | 322                     |  |                      |  |
| 監督員             | 人孔ふた                           |               | 照合        | 出来形 |             |                                                                                                                                 | 332                     | 監督員             | 人孔ふた                           |                    | 照合               | 出来形    | 監督員指示    | 監督員指示 | －     | ○           |       | 332                     |  |                      |  |
| 監督員             | コンクリート積みブロック                   |               | 照合        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 338                     | 監督員             | コンクリート積みブロック                   |                    | 試験               | 出来形    | 3,000個   | 3個    | なし    | ○           |       | 338                     |  |                      |  |
| 監督員             | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートぐい |               | 試験※<br>照合 | 検量  | ○           | ※JIS等規格品以外は土木材料仕様書に従い試験が必要となる。                                                                                                  | 342                     | 監督員             | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートぐい |                    | 照合               | 検量     | 100本     | 2本    | －     | ○           | (注14) | 342                     |  |                      |  |
|                 | 石油アスファルト                       | ストレート（20～40）  |           |     |             | 主に工場で素材として使用する材料は、材料検査は不要とする。なお、事前審査制度の対象となっていない工場の素材として使用する場合や工場の素材以外に材料として使用する場合は、工事等の主管課長の判断により検査方法等を決定する。                   | 401                     |                 | 石油アスファルト                       | ストレート（20～40）       |                  |        | 10 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 401                     |  |                      |  |
|                 |                                | ストレート（40～120） |           |     |             |                                                                                                                                 |                         | ストレート（40～120）   |                                |                    |                  | 50 t   | 2kg      | 10 t  |       | (注3)        |       |                         |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅠ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 402                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅠ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | 3 t   |             | (注3)  | 402                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅡ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 403                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅡ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | 3 t   |             | (注3)  | 403                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 404                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 404                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－W               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 405                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－W               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 405                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－WF              |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 406                     |                 | ポリマー改質アスファルトⅢ型－WF              |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 406                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型                 |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 407                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型                 |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 407                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型－L               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 408                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型－L               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 408                     |  |                      |  |
|                 | ポリマー改質アスファルトH型－M               |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 409                     |                 | ポリマー改質アスファルトH型－M               |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 409                     |  |                      |  |
|                 | 熱硬化性エラストマー入りアスファルト             |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 410                     |                 | 熱硬化性エラストマー入りアスファルト             |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 410                     |  |                      |  |
|                 | 明色バインダ                         |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 411                     |                 | 脱色バインダ                         |                    |                  |        | 30 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 411                     |  |                      |  |
|                 | トリニダットレイクアスファルト                |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 412                     |                 | トリニダットレイクアスファルト                |                    |                  |        | 5 t      | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 412                     |  |                      |  |
|                 | 硬質アスファルト                       |               |           |     |             |                                                                                                                                 | 413                     |                 | 硬質アスファルト                       |                    |                  |        | 20 t     | 2kg   | なし    |             | (注3)  | 413                     |  |                      |  |
| 監督員             | アスファルト混合物                      | 細粒度           | 確認        | 出来形 | ○           | 「アスファルト混合物事前審査制度」の対象混合物については「事前審査認定書（写）」を提出し、対象外の混合物については配合計画書を作成し、「承諾申請書」を提出のうえ、「試験」を行う検査により品質を確認するとともに、試験研究機関の試験結果を提出するものとする。 | 417                     | 監督員             | アスファルト混合物                      | 細粒度                | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 417                     |  |                      |  |
|                 |                                | 密粒度           |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 密粒度                |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|                 |                                | 密粒度ギャップ       |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 密粒度ギャップ            |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|                 |                                | 開粒度1号         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 開粒度1号              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|                 |                                | 開粒度2号         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 開粒度2号              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|                 |                                | 粗粒度           |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 粗粒度                |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
|                 |                                | ポーラス          |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | ポーラス               |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
| 監督員             | 再生加熱アスファルト混合物                  | 再生密粒度         | 確認        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 418                     | 監督員             | 再生アスファルト混合物                    | 再生密粒度              | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 418                     |  |                      |  |
|                 |                                | 再生粗粒度         |           |     |             |                                                                                                                                 |                         |                 |                                | 再生粗粒度              |                  |        |          |       |       |             |       |                         |  |                      |  |
| 監督員             | ポリマー改質再生アスファルト混合物              |               | 確認        | 出来形 | ○           |                                                                                                                                 | 419                     | 監督員             | ポリマー改質再生アスファルト混合物              |                    | 書類               | 出来形    | (注23)    | (注23) | (注23) | ○           | (注7)  | 419                     |  |                      |  |

| 改 定               |                   |       |      |           |                          |                                                                                                                                 | 現 行                      |                   |                   |       |      |           |             |              |        |             | 備 考                   |                          |
|-------------------|-------------------|-------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 別表 1（土木工事：一般材料）   |                   |       |      |           |                          |                                                                                                                                 | 別表 1（土木工事：一般材料）《A》       |                   |                   |       |      |           |             |              |        |             | 土木材料仕様書の表記に修正しました。    |                          |
| 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名               |       | 検査方法 |           | 承諾<br>(注11)              | 備 考                                                                                                                             | 令和 7<br>年土木<br>材料<br>仕様書 | 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名               |       | 検査方法 |           | 数量の技術的基準    |              |        | 承諾<br>(注25) | 備 考                   | 令和 3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |
|                   |                   |       | 品質   | 数量        |                          |                                                                                                                                 |                          |                   |                   |       | 品質   | 数量        | 試料採取<br>単 位 | 試 料<br>採 取 量 | 試験省略限度 |             |                       |                          |
| 監督員               | グースアスファルト混合物      |       | 確認   | 出来形       | ○                        | 「アスファルト混合物事前審査制度」の対象混合物については「事前審査認定書（写）」を提出し、対象外の混合物については配合計画書を作成し、「承諾申請書」を提出のうえ、「試験」を行う検査により品質を確認するとともに、試験研究機関の試験結果を提出するものとする。 | 420                      | 監督員               | グースアスファルト混合物      |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 420                      |
| 監督員               | 常温混合物             |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 421                      | 監督員               | 常温混合物             |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | －      | ○           | (注7)                  | 421                      |
| 監督員               | 重交通対応・全天候型常温合物    |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 422                      | 監督員               | 重交通対応・全天候型常温合材    |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | －      | ○           | (注7)                  | 422                      |
| 監督員               | アスファルト処理混合物       |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 423                      | 監督員               | アスファルト処理混合物       |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 423                      |
| 監督員               | 再生加熱アスファルト処理混合物   |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 424                      | 監督員               | 再生加熱アスファルト処理混合物   |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 424                      |
| 監督員               | 半たわみ性アスファルト混合物    |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 425                      | 監督員               | 半たわみ性アスファルト混合物    |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 425                      |
| 監督員               | 保水性アスファルト混合物      |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 426                      | 監督員               | 保水性アスファルト混合物      |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 426                      |
| 監督員               | ポーラスエポキシアスファルト混合物 |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 427                      | 監督員               | ポーラスエポキシアスファルト混合物 |       | 書類   | 出来形       | (注23)       | (注23)        | (注23)  | ○           | (注7)                  | 427                      |
| 監督員               | ジンクリッチプライマー       |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 502                      | 監督員               | ジンクリッチプライマー       |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 502                      |
| 監督員               | ジンクリッチペイント        |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 503                      | 監督員               | ジンクリッチペイント        |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 503                      |
| 監督員               | 一般用さび止めペイント       |       | 照合   | 検量        | ○                        | 橋梁工事に使用する材料のうち、「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」の対象品目については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、検査方法は同要領に基づくものとする。                                             | 504                      | 監督員               | 一般用さび止めペイント       |       | 照合   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 504                      |
| 監督員               | 鉛・クロムフリーさび止めペイント  |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 505                      | 監督員               | 鉛・クロムフリーさび止めペイント  |       | 照合   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 505                      |
| 監督員               | 合成樹脂調合ペイント        |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 506                      | 監督員               | 合成樹脂調合ペイント        |       | 照合   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 506                      |
| 監督員               | エポキシ樹脂塗料下塗        |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 507                      | 監督員               | エポキシ樹脂塗料下塗        |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 507                      |
| 監督員               | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料      |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 508                      | 監督員               | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料      |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 508                      |
| 監督員               | 変性エポキシ樹脂塗料        |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 509                      | 監督員               | 変性エポキシ樹脂塗料        |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 509                      |
| 監督員               | ふっ素樹脂塗料           |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 510                      | 監督員               | ふっ素樹脂塗料           |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 510                      |
| 監督員               | 道路標示塗料            |       | 確認   | 出来形       | ○                        |                                                                                                                                 | 511                      | 監督員               | 道路標示塗料            |       | 確認   | 出来形       | 2,500kg     | 1kg          | －      | ○           | 視感射率<br>ガラスビーズ<br>含有量 | 511                      |
| 監督員               | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料   |       | 確認   | 検量        | ○                        | 橋梁工事に使用する材料のうち、「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」の対象品目については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、検査方法は同要領に基づくものとする。                                             | 512                      | 監督員               | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料   |       | 確認   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      |             | (注8)                  | 512                      |
| 監督員               | 構造物さび止めペイント       |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 513                      | 監督員               | 構造物さび止めペイント       |       | 照合   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 513                      |
| 監督員               | 鋼構造物用耐候性塗料        |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 514                      | 監督員               | 鋼構造物用耐候性塗料        |       | 照合   | 検量        | 2,500kg     | 500 g        | －      | ○           | (注8)                  | 514                      |
| 監督員               | 土壌及び<br>土壌改良材     | 土 壌   | 確認   | 出来形       | 製造元が発行する品質証明書により行うものとする。 | 605                                                                                                                             |                          | 監督員               | 土壌及び<br>土壌改良材     | 土 壌   | 確認   | 出来形       | 監督員指示       | 監督員指示        | 10m3   |             | (注1)                  | 605                      |
| 監督員               |                   | 土壌改良材 | 確認   | 検量        |                          |                                                                                                                                 |                          | 監督員               |                   | 土壌改良材 | 確認   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      |             | (注1)                  |                          |
| 監督員               | 肥料・農薬             |       | 確認   | 検量        | 製造元が発行する品質証明書により行うものとする。 | 606                                                                                                                             |                          | 監督員               | 肥料・農薬             |       | 確認   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      |             | (注1)                  | 606                      |
| 監督員               | エポキシ樹脂モルタル        |       | 確認   | 検量        | ○                        | 橋梁工事に使用する材料のうち、「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」の対象品目については、品質検査の区分は「確認」による検査とし、検査方法は同要領に基づくものとする。                                             | 705                      | 監督員<br>(注4)       | エポキシ樹脂モルタル        |       | 確認   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                       | 705                      |
| 監督員               | 地点標               |       | 確認   | 出来形       |                          | 製造元が発行する品質証明書により行うものとする。                                                                                                        | 707                      | 監督員               | 地点標               |       | 確認   | 出来形       | 監督員指示       | 監督員指示        | －      |             | (注1)                  | 707                      |
| 監督員               | 硬質骨材（樹脂系すべり止め舗装用） |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 | 711                      | 監督員               | 硬質骨材（すべり止め舗装用）    |       | 確認   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                       | 711                      |
| 監督員               | 造園材料（石材）          |       | 確認   | 検量<br>出来形 |                          | 数量の検査方法については、原則として、設置後の数量の確認が容易なものについては「出来形」による検査とし、設置後の数量の確認が困難なものについては、「検量」による検査とする。                                          |                          | 監督員               | 造園材料（石材）          |       | 確認   | 検量<br>出来形 | 監督員指示       | 監督員指示        | －      |             | (注2)                  |                          |
| 監督員               | 造園材料（木材）          |       | 確認   | 検量<br>出来形 |                          |                                                                                                                                 |                          | 監督員               | 造園材料（木材）          |       | 確認   | 検量<br>出来形 | 監督員指示       | 監督員指示        | －      |             | (注2)                  |                          |
| 監督員               | 組立人孔（規格品）         |       | 照合   | 出来形       | ○                        | 「（公社）日本下水道協会」の認定適用資器材（Ⅱ類）並びに認定資器材を使用する場合に適用する。検査に当たっては、当該製品に表示（刻印等）されている認定標章（マーク）を確認する。                                         |                          | 監督員               | 組立人孔（規格品）         |       | 照合   | 出来形       | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                       |                          |
| 監督員               | 通信用塩化ビニル管（P V管）   |       | 照合   | 検量        | ○                        | 東京都電線共同溝整備マニュアル又は標準構造図集による。                                                                                                     |                          | 監督員               | 通信用塩化ビニル管（P V管）   |       | 照合   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)                 |                          |
| 監督員               | 通信用塩化ビニル管ダクトスリーブ  |       | 照合   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 |                          | 監督員               | 通信用塩化ビニル管ダクトスリーブ  |       | 照合   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)                 |                          |
| 監督員               | 通信用塩化ビニル管用管枕      |       | 確認   | 検量        | ○                        |                                                                                                                                 |                          | 監督員               | 通信用塩化ビニル管用管枕      |       | 確認   | 検量        | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)                 |                          |

土木材料仕様書の名称に合わせました。

改定

別表 1（土木工事：一般材料）

| 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名                 | 検査方法 |     | 承諾<br>(注11) | 備 考                         | 令和 7<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |
|-------------------|---------------------|------|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|                   |                     | 品質   | 数量  |             |                             |                          |
| 監督員               | 通信用塩化ビニル管用潤滑剤       | 確認   | 検量  | ○           | 東京都電線共同溝整備マニュアル又は標準構造図集による。 |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管（SVP管）     | 照合   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管ダクトスリーブ    | 照合   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管用管枕        | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管用接着剤       | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電線共同溝U型ボックス（特殊部）    | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電線共同溝铸铁製蓋           | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電線共同溝ふた用銘板          | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 電線共同溝ふた用埋設シート       | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | アルミニウム高欄・柵          | 確認   | 出来形 | ○           |                             |                          |
| 監督員               | グラウンドアンカー           | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | ロックボルト              | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | ヘッドバー               | 確認   | 出来形 | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 目隠し版（FRP平板）         | 確認   | 出来形 |             |                             |                          |
| 監督員               | あと施工アンカー            | 確認   | 検量  | ○           |                             |                          |
| 監督員               | 吸出し防止材              | 確認   | 検量  |             |                             |                          |
| 監督員               | 当局以外の管理者が仕様を定めている物品 | 確認   | 出来形 | ○           | (注3)                        |                          |

現行

別表 1（土木工事：一般材料） 《A》

| 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名              | 検査方法 |     | 数量の技術的基準    |              |        | 承諾<br>(注25) | 備 考            | 令和 3<br>年土木<br>材料<br>仕様書 |
|-------------------|------------------|------|-----|-------------|--------------|--------|-------------|----------------|--------------------------|
|                   |                  | 品質   | 数量  | 試料採取<br>単 位 | 試 料<br>採 取 量 | 試験省略限度 |             |                |                          |
| 監督員               | 通信用塩化ビニル管用潤滑剤    | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)          |                          |
| 検査員<br>監督員        | 電線共同溝U型ボックス（特殊部） | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)<br>(注22) |                          |
| 検査員<br>監督員        | 電線共同溝铸铁製蓋        | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           | (注11)<br>(注22) |                          |
| 監督員               | 低騒音舗装用排水パイプ      | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | アルミニウム高欄・柵       | 確認   | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | プレキャスト街きょブロック    | 確認   | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管（SVP管）  | 照合   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管ダクトスリーブ | 照合   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管用管枕     | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電力用塩化ビニル管用接着剤    | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電線共同溝ふた用銘板       | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
| 監督員               | 電線共同溝ふた用埋設シート    | 確認   | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示        | －      | ○           |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |
|                   |                  |      |     |             |              |        |             |                |                          |

備考

重複しているので削除しました。

重複しているので削除しました。

(改定) 「杭」を「枕」に修正しました。

(改定) 新規に追記しました。

(改定) 新規に追記しました。

(改定) 新規に追記しました。

(改定) 新規に追記しました。

(改定) 新規に追記しました。

(改定) 新規に追記しました。



| 改定              |                   |                           |             |     |             |            |             |             |      | 現行                 |                   |                           |             |     |             |            |             |             |       | 備考 |  |  |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------|----|--|--|
| 別表 2（土木工事：水道材料） |                   |                           |             |     |             |            |             |             |      | 別表 1（土木工事：水道材料）《B》 |                   |                           |             |     |             |            |             |             |       |    |  |  |
| 分類              | 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名                       | 検査方法        |     | 検査の技術的基準    |            |             | 承諾<br>(注11) | 備考   | 分類                 | 検査の<br>執 行<br>区 分 | 品 名                       | 検査方法        |     | 検査の技術的基準    |            |             | 承諾<br>(注25) | 備考    |    |  |  |
|                 |                   |                           | 品質          | 数量  | 試料採取<br>単 位 | 試 料<br>採取量 | 試験省略<br>限 度 |             |      |                    |                   |                           | 品質          | 数量  | 試料採取<br>単 位 | 試 料<br>採取量 | 試験省略<br>限 度 |             |       |    |  |  |
| 配管材料            | 監督員               | ダクタイル鋳鉄<br>直管・異形管・付属品     | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | △           |      | 配管材料               | 監督員               | ダクタイル鋳鉄<br>直管・異形管・付属品     | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | △           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 管路の付属物<br>（仕切弁、消火栓、空気弁等）  | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | △           |      |                    | 監督員               | 管路の付属物<br>（仕切弁、消火栓、空気弁等）  | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | △           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 鋼管・ステンレス鋼鋼管<br>直管・異形管・付属品 | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | △           |      |                    | 監督員               | 鋼管・ステンレス鋼鋼管<br>直管・異形管・付属品 | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | △           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 不断水用割Ｔ字管<br>バルブ等付属品を含む。   | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | ○           |      |                    | 監督員               | 不断水用割Ｔ字管<br>バルブ等付属品を含む    | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | ○           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 推進用鋳鉄管（付属品を含む。）           | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | ○           |      |                    | 監督員               | 推進用鋳鉄管（付属品を含む）            | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | ○           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 推進用鋼管（付属品を含む。）            | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           | ○           |      |                    | 監督員               | 推進用鋼管（付属品を含む）             | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           | ○           |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | ステンレス・フレキ管                | 確認<br>(注4)  | 検量  | －           | －          | －           |             |      |                    | 監督員               | ステンレス・フレキ管                | 確認<br>(注16) | 検量  | －           | －          | －           |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | ステンレス製給水管<br>直管・異形管・付属品   | 確認<br>(注5)  | 出来形 | －           | －          | －           |             |      |                    | 監督員               | ステンレス製給水管<br>直管・異形管・付属品   | 確認<br>(注17) | 出来形 | －           | －          | －           |             |       |    |  |  |
|                 |                   |                           |             |     |             |            |             |             |      |                    |                   |                           |             |     |             |            |             |             |       |    |  |  |
| 土木材料            | 監督員<br>(注6)       | 鋼製セグメント                   | 照合<br>(注7)  | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           | ○           | (注8) | 土木材料               | 監督員<br>(注19)      | 鋼製セグメント                   | 照合<br>(注18) | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           | ○           | (注24) |    |  |  |
|                 | 監督員<br>(注6)       | R Cセグメント                  | 照合<br>(注7)  | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           | ○           |      |                    | 監督員<br>(注19)      | R Cセグメント                  | 照合<br>(注18) | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           | ○           |       |    |  |  |
|                 | 監督員<br>(注9)       | シールド機械                    | 確認          | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |      |                    | 監督員<br>(注20)      | シールド機械                    | 確認          | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |       |    |  |  |
| 浄水施設            | 監督員               | ろ過砂利                      | 試験<br>(注10) | 検量  | 100m³       | 5kg        |             |             |      | 浄水施設               | 監督員               | ろ過砂利                      | 試験<br>(注15) | 検量  | 100m³       | 5kg        |             |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | ろ過砂                       | 試験<br>(注10) | 検量  | 100m³       | 4kg        |             |             |      |                    | 監督員               | ろ過砂                       | 試験<br>(注15) | 検量  | 100m³       | 4kg        |             |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | アンスラサイト                   | 試験<br>(注10) | 検量  | 100m³       | 1kg        |             |             |      |                    | 監督員               | アンスラサイト                   | 試験<br>(注15) | 検量  | 100m³       | 1kg        |             |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 粒状活性炭（再生炭を含む。）            | 試験<br>(注10) | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |      |                    | 監督員               | 粒状活性炭（再生炭を含む）             | 試験<br>(注15) | 検量  | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | スリット板                     | 試験<br>(注10) | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |      |                    | 監督員               | スリット板                     | 試験<br>(注15) | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |       |    |  |  |
|                 | 監督員               | 空気分散梁                     | 試験<br>(注10) | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |      |                    | 監督員               | 空気分散梁                     | 試験<br>(注15) | 出来形 | 監督員指示       | 監督員指示      | －           |             |       |    |  |  |

| 改定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現行                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 備考                |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>【参考】材料検査実施基準の注釈について</p> <p>注 1 照合にかえて試験を行う場合は、次表のとおりとする。</p> <p>（中略）</p> <p>注 2 試料採取単位は下表のとおりとする。なお、塩化物量は、JIS A5308-1993（解説）に定める「コンクリート中の塩化物総量規制」による。また、コンクリートポンプ施工・床版等で試料採取単位を小さくする場合は、特記仕様書による。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>【参考】材料検査実施基準の注釈について</p> <p>注 6 照合にかえて試験を行う場合は、次表のとおりとする。</p> <p>（現行のとおり）</p> <p>注 5 試料採取量の欄中、上段はスランプ・空気量試験の場合、下段は強度試験の場合を示す。試料採取単位は下表のとおりとする。なお、塩化物量は、JIS A5308-1993（解説）に定める「コンクリート中の塩化物総量規制」による。また、コンクリートポンプ施工・床版等で試料採取単位を小さくする場合は、特記仕様書による。</p> |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| <table><tr><th>試験項目</th><th>試料採取単位</th></tr><tr><td rowspan="2">スランプ<br/>及び<br/>空気量</td><td>構造物の重要性と工事の規模に応じて50m<sup>3</sup>ごとに 1 回及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m<sup>3</sup>未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr><tr><td rowspan="2">圧縮強度<br/>曲げ強度試験</td><td>コンクリートの製造工場ごと及びコンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br/>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150m<sup>3</sup>ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m<sup>3</sup>を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br/>② 上記①以外のコンクリートは、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリート、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br/>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組）</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m<sup>3</sup>未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr><tr><td rowspan="2">塩化物量</td><td>午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 試験項目                                                                                                                                                                                                                                                 | 試料採取単位 | スランプ<br>及び<br>空気量 | 構造物の重要性と工事の規模に応じて50m <sup>3</sup> ごとに 1 回及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m <sup>3</sup> 未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 | 圧縮強度<br>曲げ強度試験 | コンクリートの製造工場ごと及びコンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150m <sup>3</sup> ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m <sup>3</sup> を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br>② 上記①以外のコンクリートは、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリート、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組） | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m <sup>3</sup> 未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 | 塩化物量 | 午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。 | 〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 | <table><tr><th>試験項目</th><th>試料採取単位</th></tr><tr><td rowspan="2">スランプ<br/>及び<br/>空気量</td><td>構造物の重要性と工事の規模に応じて50m3ごとに 1 回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr><tr><td rowspan="2">圧縮強度</td><td>コンクリートの製造工場ごと及び、コンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br/>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150 m3ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m3を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br/>② 上記①以外のコンクリート、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリートは、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br/>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組）</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1工種1回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr><tr><td rowspan="2">塩化物量</td><td>午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。</td></tr><tr><td>〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。</td></tr></table> |  | 試験項目 | 試料採取単位 | スランプ<br>及び<br>空気量 | 構造物の重要性と工事の規模に応じて50m3ごとに 1 回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 | 圧縮強度 | コンクリートの製造工場ごと及び、コンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150 m3ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m3を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br>② 上記①以外のコンクリート、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリートは、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組） | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1工種1回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 | 塩化物量 | 午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。 | 〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。 |
| 試験項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 試料採取単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| スランプ<br>及び<br>空気量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 構造物の重要性と工事の規模に応じて50m <sup>3</sup> ごとに 1 回及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m <sup>3</sup> 未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| 圧縮強度<br>曲げ強度試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | コンクリートの製造工場ごと及びコンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150m <sup>3</sup> ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m <sup>3</sup> を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br>② 上記①以外のコンクリートは、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリート、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組） |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m <sup>3</sup> 未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| 塩化物量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| 試験項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 試料採取単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| スランプ<br>及び<br>空気量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 構造物の重要性と工事の規模に応じて50m3ごとに 1 回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに行う。                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| 圧縮強度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | コンクリートの製造工場ごと及び、コンクリートの配合が異なるごとに次により行う。<br>① 鉄筋コンクリート及び舗装用コンクリートは、打設スタート時及び 150 m3ごととその端数につき 1 回行う。ただし、1 日を通して打設し、日打設量が 150m3を超えない場合でも、1 日 2 回（午前・午後）行う。<br>② 上記①以外のコンクリート、打設 1 日につき 1 回行う。ただし、基礎コンクリートは、練石積（張）の胴込コンクリート等は、工事規模に応じて 1 工事当たり 1 ～ 3 回程度とする。<br>③ テストピースは荷卸し時点で採取する。（3 本／1 組）                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートで、1 工種当たりの総使用量が50m3未満の場合に限り、1工種1回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| 塩化物量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 午前及び午後に各 1 回行う。ただし、午前に 1 回、コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1／2 以下の場合は、午後の試験を省略することができる。1 試験の測定回数は 3 回とし、測定値の平均で判定する。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〔備考〕 無筋コンクリートに限り、1 工種 1 回以上採取し又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等の提出のみとすることができる。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |
| <p>注 3 当局以外の管理者が定める仕様に基づいた構造物（街路灯、標識、防護柵等）を築造する場合は、相手方の仕様を承諾申請書に添付する。</p> <p>注 4 受注者持配管材料チェック表による。</p> <p>注 5 日本水道協会又は東京都の認証マークとする。</p> <p>注 6 特記仕様書により指定（特殊製品の場合）がある場合、又は<b>材料の仕様を監督員の指示</b>によれない場合は品質検査のみ検査員検査とする。</p> <p>注 7 日本下水道協会（JSWAS）の認定工場で製作した証明書等がある場合</p> <p>注 8 シールド工法及び鋼製セグメント圧入工法に適用する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>注 16 受検証明書又は受注者持配管材料チェック表による。</p> <p>注 17 日本水道協会又は東京都の認証マークとする。</p> <p>注 19 特記仕様書により指定（特殊製品の場合）がある場合、又は（注 11）によれない場合は品質検査のみ検査員検査とする。</p> <p>注 18 日本下水道協会（JSWAS）の認定工場で製作した証明書等がある場合</p> <p>注 24 シールド工法及び鋼製セグメント圧入工法に適用する。</p>                      |        |                   |                                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |        |                   |                                                      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                        |

| 改 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>注 9</b> シールド機製作前に検査員と協議を行い、検査員の指示があった場合は品質検査のみ検査員検査とする。この場合のシールド機械の検査員検査は、発進箇所において組立完了後に行う。なお、受注者はシールド機製作過程において、品質検査、油圧機器及び電機器検査、工場仮組検査及び作動試験等に立ち会い、その報告書を監督員に提出する。</p> <p><b>注 10</b> 品質検査のみ検査員が行う。</p> <p><b>注 11</b> ○<b>印</b> 提出書類は「承諾申請書」（統一様式 25 参照）とする。<br/>△<b>印</b> 配管材料仕様書に適合しない材料の提出書類は「承諾申請書」（統一様式 25 参照）とする。</p> <p><b>（削除）</b></p> | <p>注 20 シールド機製作前に検査員と協議を行い、検査員の指示があった場合は品質検査のみ検査員検査とする。この場合のシールド機械の検査員検査は、発進箇所において組立完了後に行う。なお、受注者はシールド機製作過程において、品質検査、油圧機器及び電機器検査、工場仮組検査及び作動試験等に立ち会い、その報告書を監督員に提出する。</p> <p>注 15 品質検査のみ検査員が行う。</p> <p>注 25 ○ 提出書類は「承諾申請書」（統一様式 25 参照）とする。<br/>△ 配管材料仕様書に適合しない材料の提出書類は「承諾申請書」（統一様式 25 参照）とする。</p> <p>別表 1－1 試料採取量別表</p> | <p>別表 1－1 は、別表 1（土木工事：一般材料）《A》の「数量の技術的基準」の削除に伴い削除しました。</p> |